



मुख्य अभियंता, पुणे प्रादेशिक विभाग पुणे,

नवीन प्रशासकीय इमारत, पुणे लष्कर पा.पु. केंद्र आवार,
४६३ स्टेवली रोड, सेंट मेरी चर्च शेजारी, कॅंप, पुणे-४११००१
दूरध्वनी : कार्यालयीन ०२०-२९७०६०६४/२९७०६०६८
email : cemjppn@gmail.com

जा.क्र./ मु.अ.(पुणे)/चिशा/दरसुची २०२१-२२/शुध्दीपत्रक क्र. १२/४२७६

दि. ५/१२/२०२२

शुध्दीपत्रक क्र १२

विषय :- सन २०२१-२२ च्या मजीप्राच्या दरसुची मधील सर्व मलशुध्दीकरणकेंद्राच्या दरामध्ये ३०% वाढ करणे.

संदर्भ:- अधीक्षक अभियंता(मु), मजीप्रा, मुंबई यांचे पत्र क्र.मजीप्रा/सस/तांशा ३/१५८१ दि.११/११/२०२२

मजीप्राची सन २०२१-२२ ची दरसुची दि.१५/०६/२०२१ पासून लागू करण्यात आली आहे. मजीप्रा दरसुचीतील सर्व मलशुध्दीकरणकेंद्राच्या दरामध्ये ३०% वाढ करणेस संदर्भीय पत्रान्वये स मंजूरी देण्यात आलेली आहे.

या नुसार मजीप्रा दरसुची सन २०२१-२२ मधील सर्व मलशुध्दीकरणकेंद्राच्या बाबींचे सुधारित दर सोबत जोडले आहे. सदरील दर हे दि. ०४/१२/२०२२ पासून लागू राहातील.

सोबत:- वरील प्रमाणे पान क्र.०१ ते २६

(रा.सा.राहाणे)
अध्यक्ष, दरसुची समिती
तथा मुख्य अभियंता
मजीप्रा प्रादेशिक विभाग, पुणे

प्रत: मा. सदस्य सचिव, मजीप्रा, मुंबई यांना माहिती करिता सविनय सादर

प्रत:- मुख्य अभियंता, मजीप्रा, प्रादेशिक विभाग ठाणे/नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपुर यांना माहिती करिता अग्रेषित

प्रत:- अधीक्षक अभियंता मजीप्रा (मुख्यालय) / अधीक्षक अभियंता मध्यवर्ती नियोजन व सनियंत्रण कक्ष, मजीप्रा मुंबई यांना माहितीस्तव

प्रत:- उप अभियंता, अद्यावत तंत्रज्ञान कक्ष, मजीप्रा, मुंबई यांना माहितीसाठी व मजीप्राच्या संकेतस्थळावर upload करण्यासाठी



महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

४ था मजला, एक्सप्रेस टॉवर्स, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१.

दूरध्वनी : ०२२-२२०२६२४९, २२८३५२४७, २२०२५३५४

ई-मेल पत्ता : ms@mjp.gov.in, headquarters@mjp.gov.in, cao@mjp.gov.in
headquarters.mjp@gmail.com

वेब पत्ता : https://mjp.maharashtra.gov.in

जा. क्र. मजीप्रा /सस /तांशा-३ /१५८१/२०२२

दि. ११.११.२०२२

प्रति,

अध्यक्ष दरसूची समिती तथा

मुख्य अभियंता,

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,

पुणे.

विषय : मजीप्रा दरसूची सन २०२१-२२ मधील मल:शुद्धीकरण केंद्राच्या दरांबाबत.

संदर्भ : मजीप्रा कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन यांचे पत्र क्र. MJPCA/SEP/२०२२-२३/१४८,
दि. १९/०९/२०२२

मजीप्रा कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन यांनी मजीप्रा दरसूची सन २०२१-२२ मधील मल:शुद्धीकरण केंद्राच्या दरांमध्ये जलशुद्धीकरण केंद्राच्या दर वाढीच्या धर्तीवर वाढ करणे बाबत विनंती केली आहे. त्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे कळविण्यात येत आहे.


१. मजीप्रा दरसूची सन २०२१-२२ मधील सर्व मल:शुद्धीकरण केंद्रांच्या दरांमध्ये ३०% वाढ करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. मजीप्रा दरसूची सन २०२१-२२, Section L मधील चेंबर्स, मॅनहोल्स व ड्रेनेज डॉप्स यांचे दर सुधारित करण्याचे प्रस्तावित आहे. तरी निर्देशांकातील वाढ/घट, विविध साहित्यांचे बाजार भाव या अनुषंगाने उचित प्रस्ताव सादर करण्यात यावा.

15 NOV 2022 मा.सदस्य सचिव यांच्या मान्यतेने.

मु. अ. म. जी. प्रा. पुणे (पुणे प्रादेशिक विभाग) (आयक पत्र)	
मु.अ.	
कार्य.अ.	
उप.अ.(१)	
उप.अ.(२)	
वि.अ.	
ग.लि.	

अधीक्षक अभियंता(मु.)
(प्रशांत भामरे)

Sr. No.	Description	Unit	Rate (Rs.) 2021-22		Rate (Rs. In Lakhs) SSR 2021-22 (Corrigendum No. 12)	
			Complete	Labour	Complete	Labour
	Sewage Treatment Plant (STP)					
4A	Designing (aesthetically), providing, constructing and giving satisfactory trials of <u>modernised Sewage Treatment Plant</u> consisting of receiving chamber, screen chamber, grit chamber, measuring flume, distribution chamber with primary and secondary treatment, etc. as detailed below, administration block of suitable size including allied units for waste disposal with all civil and mechanical works involved, etc. complete (turn key job).					
	Primary treatment - with extended sludge drying beds					
	Rates					
1)	Upto 10 MLD	MLD	56.20	22.08	73.06	28.70
2)	Cost of 10 MLD plant	Job	562.03	220.77	730.64	287.00
3)	Add for capacity above 10 MLD upto 20 MLD	MLD	49.14	19.28	63.88	25.06
4)	Cost of 20 MLD plant	Job	1053.41	413.59	1369.43	537.67
5)	Add for capacity above 20 MLD	MLD	42.10	16.58	54.73	21.55
6)	Cost of 50 MLD plant	Job	2316.41	911.09	3011.33	1184.42
7)	Add for capacity above 50 MLD	MLD	31.82	11.81	41.37	15.35
8)	Cost of 100 MLD plant	Job	3907.20	1501.36	5079.36	1951.77
B	Designing (aesthetically), providing, constructing and giving satisfactory hydraulic testing, commissioning and giving satisfactory trials of <u>modernised Sewage Treatment Plant</u> consisting of inlet chamber, screen chamber, detritus tanks, parshall flume, primary settling tanks, aeration tanks, secondary settling tanks, sludge sump and pump house, sludge thickener, primary digester, secondary digester, SST sump and pump house, chlorine contact tank, chlorinators, chlorinator room, sump cum blending tank, PST sludge sump cum blending tank, pump house, sludge centrifuge, gas holder, necessary piping work with required valves, gates, drains, pathways, administrative building cum laboratory, laboratory equipments, tools and plants, spare parts, etc. complete as turnkey job with all involved civil, electrical and mechanical works inclusive of following items, units as per detailed specification for civil, electrical and mechanical components with all duties and taxes, etc. complete.					
	Inlet Chamber Designing, providing and constructing RCC (M-300) inlet chamber designed for the peak flow 2 DWF including necessary excavation in all types of strata including walkway around the periphery. Each compartment will have phosphor bronze, steel gate with extension rod, head stock, operating wheel, G.I. pipe railing, etc. The work includes providing and making necessary arrangements to connect the flow to screen chamber by approach channel as directed and as per specifications.					



(Signature)
CHIEF ENGINEER

(Pune Region)
Maha. Jeevan Pradhikaran
Pune - 411001.